



SPÓŁKA ENERGETYCZNA „JASTRZĘBIE” S.A.
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Rybnicka 6c

Jarosław Parma

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Mariusz Nonna-Bachoń

Zastępca Prezesa Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
i Produkcji

Marek Brożyna

Zastępca Prezesa Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju

Marek Wadowski

Zastępca Prezesa Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomicznych

tel. (+48) 32 7537101
(+48) 32 7537666
fax. (+48) 32 7537103
www.sejsa.pl
e-mail: sej@sejsa.pl

NIP 633-10-05-997
REGON 272711500

KRS 0000076747
Sąd Rejonowy
w Gliwicach
X Wydział
Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Kapitał zakładowy:
150 878 100,00 PLN
Kapitał wpłacony:
150 878 100,00 PLN

Elektrociepłownia SEJ :
EC „Moszczenica”
EC „Zofiówka”
Zespół Elektrociepłowni
Kogeneracyjnych

LIST REFERENCYJNY

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych PRO NOVUM Sp. z o.o. w trakcie kampanii remontowej 2010 w ramach umowy: Remont urządzeń EC „Moszczenica” wykonało n/w prace:

1 Przygotowanie głównego kolektora parowego 99 ata do rewizji UDT w zakresie:

- Przygotowanie miejsc wyznaczonych do badań w zakresie demontażu/montażu oblachowania i izolacji termicznej, budowy rusztowań i czyszczenia rurociągu w miejscu badań.
- Wykonanie badań defektoskopowych metodą magnetyczno-proszkową.
- Wykonanie pomiarów geometrii dwóch kolan.
- Wykonanie oględzin endoskopowych powierzchni wewnętrznej rurociągu.
- Pomiar geodezyjne rurociągu w stanie zimnym.
- Opracowanie sprawozdania z wykonanych pomiarów i badań w celu przedłożenia inspektorowi UDT i uzyskania decyzji dopuszczającej przedmiotowy rurociąg do dalszej eksploatacji.

2 Przygotowanie rurociągu parowego łączącego kocioł OCG-64 nr 5 z głównym kolektorem parowym do rewizji UDT

- Przygotowanie miejsc wyznaczonych do badań w zakresie demontażu/montażu oblachowania i izolacji termicznej, budowy rusztowań i czyszczenia rurociągu w miejscu badań.
- Wykonanie badań defektoskopowych metodą magnetyczno-proszkową.
- Wykonanie oględzin endoskopowych powierzchni wewnętrznych kolektora wraz z trójnikiem i powierzchni wewnętrznych trzech kolan.
- Pomiar odkształceń na czopach pomiarowych.
- Pomiar geodezyjne rurociągu w stanie zimnym.
- Opracowanie sprawozdania z wykonanych pomiarów i badań w celu przedłożenia inspektorowi UDT i uzyskania decyzji dopuszczającej przedmiotowy rurociąg do dalszej eksploatacji.

Wszystkie wymienione powyżej prace wykonane zostały zgodnie z umową.

Do jakości i terminowości w/w prac nie mamy zastrzeżeń.



Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.
Kierownik Wydziału
Zabezpieczenia Ruchu i Remontów

Lucjan Ogierman

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.
Biuro Zabezpieczenia Ruchu i Remontów
Dyrektor

Jerzy Antoniuk